



28/8/2007		ESCOLA DE ARTES VISUAIS Diretor da EAV - Carlos Martins (Rua Jardim Botânico, 414 - Rio de Janeiro / RJ)		Arquiteto Marco Silva		222 (03/07)	
Item	Descrição	Ud.	Quant.	Total Item	Total Geral	%	
<b>1.0</b>	<b>Serviços preliminares</b>						
1.1	Administração de Obra;	mês	1,00	800,00			
1.2	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos;	vb	2,00	400,00			
1.3	Aluguel de andaimes;	mês	1,00	200,00			
	sub-total				1.400,00	7,62%	
<b>20.0</b>	<b>Pinturas</b>						
20.1	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 1	m2	102,45	1.331,85			
20.2	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 2	m2	163,35	2.123,55			
20.3	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 3	m2	158,00	2.054,00			
20.4	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - loja de material de desenho;	m2	13,20	171,60			
20.5	Preparação e pintura de paredes com tinta acrílica fosca branco neve duas demãos (para efeito de limpeza de ambiente) - salão frontal com três ambientes;	m2	304,00	3.952,00			
	sub-total				9.633,00	52,43%	
<b>21.0</b>	<b>Tratamento de pisos</b>						
21.1	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 1	m2	29,93	478,80			
21.2	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 2	m2	49,18	786,88			
21.3	Preparação e raspagem de piso com aplicação de sinteco fosco (para efeito de limpeza de ambiente) - sala 3	m2	44,77	716,32			
21.4	Limpeza manual do corredor com raspagem de resíduos de tinta;	m2	30,00	240,00			
	sub-total				2.222,00	12,09%	
<b>22.0</b>	<b>Vídeos</b>						
22.1	Colocação de painel de vidro temperado do tipo blindex, fosco, fixado na vertical na parede e apoiado no piso por meio de cantoneira metálica na dimensão de 0,50m x 1,76m;	pç	1,00	400,00			
	sub-total				400,00	2,18%	
<b>23.0</b>	<b>Outros</b>						
23.1	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução da obra;	vb	1,00	130,00			
23.2	Cabo plastificado e cadeado para fechamento das portas;	vb	1,00	400,00			
23.3	Limpeza permanente da obra;	sem	4,00	880,00			
	Sub Total				1.410,00	7,67%	
	Sub Total				<b>15.065,00</b>	<b>82,00%</b>	
	Encargos por emissão de Nota Fiscal	18%			3.306,95	18,00%	
	Valor da Obra				<b>18.371,95</b>	<b>100,00%</b>	

Tira selas  
exposição

? Bahis  
masc.

Prazo estimado : 30 dias corridos - Este prazo poderá ser prorrogado, em função de casos fortuitos tais como chuvas prolongadas, greves de condução e/ou de operários e falta de material na praça.

#### FORMA DE PAGAMENTO

Sinal	40%	7.348,78
O restante em em (duas) parcelas quinzenais.		5.511,59

#### OBSERVAÇÕES

1.0 Os locais com aparentes danos nas paredes, oriundos de infiltração, serão tratados internamente com raspagem do local, aplicação de selador e posterior pintura. Não sendo possível a garantia por prazo longo, sem que seja providenciada a impermeabilização da laje de teto onde se origina o vazamento.

#### ASSINATURA

Arquiteto Marco Silva  
CREA-RJ 811230920-D



22/10/2007	<b>ESCOLA DE ARTES VISUAIS</b> Diretor da EAV - Carlos Martins (Rua Jardim Botânico, 414 - Rio de Janeiro / RJ)	Arquiteto Marco Silva		222 (04/07)		
<b>Obra: Instalação de porta de vidro no NAT EAV</b>						
Item	Descrição	Ud.	Quant.	Total Item	Total Geral	%
Sub Total					2.340,00	82,00%
Encargos por emissão de Nota Fiscal		18%			513,66	18,00%
Valor da Obra					2.853,66	100,00%

**Prazo estimado : 10 dias corridos** - Este prazo poderá ser prorrogado, em função de casos fortuitos tais como chuvas prolongadas, greves de condução e/ou de operários e falta de material na praça.

**FORMA DE PAGAMENTO**

Sinal	50%	1.426,83
O restante no término do serviço	50%	1.426,83

**OBSERVAÇÕES**

**ASSINATURAS**

Arquiteto Marco Silva  
CREA-RJ 811230920-D

